



Prefeitura de Campus
Setor de Obras

TERMO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE PARCELA CONTRATUAL

OBRA: Construção do prédio do CAMAT - 1ª etapa

Empresa:

Parcela: 1ª parcela

De acordo com vistoria realizada no dia / /2010 e considerando que os serviços foram executados dentro do prazo e atenderam satisfatoriamente às especificações técnicas, conforme boletim de medição e memorial fotográfico anexos, somos favoráveis à liberação do pagamento referente a 1ª parcela do contrato /2010, no valor total de R\$ ().

São João del Rei, de de 2010

Fabio Chaves
Fiscal do contrato

Marco Túlio Ferreira da Silva
Fiscal do Contrato

UFSJ SETOR DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRA: CONSTRUÇÃO PRÉDIO CAMAT - CDB 1ª etapa							
EMPRESA:							
CONTRATO:			DATA:		VISTORIA REALIZADA EM:		
VALOR TOTAL: R\$					SALDO ANTERIOR: R\$		
ESTA MEDIÇÃO: R\$					SALDO ATUAL:		
ITEM	DESCRIÇÃO	% pagar	UNID.	QUANT	\$ UNIT.	\$ TOTAL	% PAGO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PREPARAÇÃO DE TERRENO						
1.1.1	MOBILIZAÇÃO		un	1,00			
1.1.2	CONST. PROVISÓRIAS		m²	80,00			
1.1.3	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		un	1,00			
1.1.4	INST. PROVISÓRIAS		un	1,00			
1.1.5	PROTEÇÃO		m²	181,55			
1.1.6	PLACA DA OBRA		m²	3,00			
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA						
1.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA		m²	650,85			
1.3	ADM. LOCAL						
1.3.1	ENGENHEIRO		h	660,00			
1.3.2	ENCARREGADO GERAL		h	1.320,00			
1.3.3	LIMPEZA OBRA		h	1.320,00			
1.3.4	VIGILANCIA OBRA		h	1.320,00			
1.3.5	EQUIPE DE TOPOGRAFIA		un	1,00			
1.3.6	TECNICO SEGURANÇA		H	1.320,00			
1.4	ANDAIMES						
1.4.1	ANDAIME METALICO		m²/mês	1.140,00			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	ESCAVAÇÕES						
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL		m³	94,85			
2.1.2	BOTA FORA		m³	1.475,50			
2.1.3	REATERRO		m³	28,05			
2.1.4	CORTES		m³	2.064,90			
2.1.5	ATERRO		m³	926,20			
2.1.6	Destocamento e limpeza		m²	900,00			
3.0	ESTRUTURA						
3.1	INFRA-ESTRUTURA						
3.1.1	ESTACA pré-fabricada		m	1.330,00			
3.1.2	Cravação estaca		m³	1.330,00			
3.1.3	ESTACA - concreto magro		kg	9,44			
3.1.4	FORMA		m²	419,64			
3.1.7	ARMADURA		kg	6.480,00			
3.1.8	CONCRETO		m³	32,54			
3.2	SUPER-ESTRUTURA						
3.2.1	FORMA		m²	2.645,74			
3.2.2	ARMADURA		kg	22.591,00			
3.2.3	CONCRETO		m³	336,44			
4.0	DIVERSOS						
4.1	deslocamento poste		un	1,00			
5.0	DESMOBILIZAÇÃO		un	1,00			
TOTAL							
Fabio Chaves Prefeito de Campus				Sergio Luiz Fernandes Meloni Engenheiro Civil da UFSJ - CREA 46730/D			

Memorial Fotográfico dos serviços vistoriados e liberados para pagamento em / /2010.

Contrato /2010 - Celebrado com Ltda
para execução da obra de construção do prédio do
CAMAT
